

郑环审〔2018〕136号

郑州市环境保护局 关于《郑州市区枫林 110 千伏输变电工程环境影响报告表（报批版）》的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司：

你单位委托河南恩湃高科集团有限公司编制的《郑州市区枫林 110 千伏输变电工程建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。根据局辐射环境管理处出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

一、本项目位于郑州市中原区，变电站站址位于中原路与凌霄路（规划路）交叉口东南角，总占地面积 2796m²，规划容量 3×63MVA，全户内布置。线路工程为新建枫林变 π 接瀚海变—环翠变 110 千伏双回电缆线路，线路路径长度为 0.79 千米。

项目总投资 4817 万元，环保投资 24 万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

1. 严格按照郑州市人民政府办公厅下发的《郑州市 2018 年大气污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2018〕8 号）要求，施工期积极落实扬尘污染防治措施。

2. 按照环评要求的建设工期完成施工建设，制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。

3. 尽量使用低噪声机械设备，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。在环境敏感点要设置必要的临时声屏障，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放

标准》(GB12523-2011)相关要求。

(三)项目运行时,外排污染物应满足以下要求:

1. 废水:生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网。

2. 噪声:变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放限值要求;线路噪声标准执行所在地声环境质量标准要求。

3. 固废:废旧蓄电池、变压器废油交有资质的单位回收处理。

4. 工频电场、工频磁场:应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)电场强度4kV/m、磁感应强度0.1mT限值要求。

(四)主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实(项目编号:4101000989)。

五、建设及运营单位应建立完善的环境管理和监测制度,确保工频电场强度、工频磁感应强度、噪声等各项污染因子达到相关标准要求;制定详细的风险事故应急预案,确保发生事故时及时得到妥善处理。

六、项目建成后建设单位应及时进行竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常管理由中原区环保局负责,郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心做好督查工作。

八、本批复有效期为5年,如该项目逾期方开工建设,其《报告表》应报我局重新审核。

2018年8月28日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室

2018年8月28日印发
