

郑环审〔2019〕106号

郑州市生态环境局
关于《郑州中牟紫东 220 千伏输变电工程
环境影响报告表（报批版）》的批复

国网河南省电力公司郑州供电公司：

你公司报送的由河南恩湃高科集团有限公司编制的《郑州中牟紫东 220 千伏输变电工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满，根据局辐射环境管理处出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

一、拟建 220 千伏紫东变电站站址位于郑州市中牟县刘集镇规划豫兴大道与锦荣路交叉口西南区域，主变规模远期 3×240 兆伏安，全户内布置，总用地面积为 7125 平方米。线路

工程：220 千伏紫东变本期出线 5 回：紫东变-官渡变 220 千伏双回线路，路径长度 1.6 千米；紫东变-雁鸣变 220 千伏双回线路，路径全长 1.7 千米，其中同塔双回路路径长度 0.6 千米，同塔四回（下层预留 2 回 110 千伏线路备用）路径长度 1.1 千米；紫东变-海峰牵引站 220 千伏单回线路，路径全长 1.65 千米，其中单回电缆路径长度 50 米，单回架空路径长度 1.6 千米。项目计划总投资 16287 万元，其中环保投资约 74 万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

1、严格按照郑州市人民政府办公厅下发的《郑州市 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2019〕9 号）要求，施工期积极落实扬尘污染防治措施。

2、按照环评要求的建设工期完成施工建设，制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。

3、尽量使用低噪声机械设备，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。在环境敏感点要设置必要的临时声屏障，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：生活污水经化粪池处理后，用于站内绿化。

2、噪声：采用低噪声设备和隔声措施，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值。

3、固废：废旧蓄电池、变压器废油交有资质的单位回收处理。

4、工频电场、工频磁场：应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）电场强度 4kV/m、磁感应强度 100 μ T 限值要求。

五、建设及运营单位应建立完善的环境管理和监测制度，确保工频电场强度、工频磁感应强度、噪声等各项污染因子达到相关标准要求；制定详细的风险事故应急预案，确保发生事故时及时得到妥善处理。

六、项目建成后建设单位应及时进行竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常管理中牟县环境保护局负责，郑州市危险废弃物和辐射监督管理中心做好督查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2019年07月11日

主办：局审批办

郑州市生态环境局办公室

2019年07月11日印
